LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº1/2026 BID

Programa AR-L1437

Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas en la Provincia de Misiones

Construcción del Puente sobre el Arroyo Piray Miní, Rehabilitación de la Ruta Provincial N°17 y Obras Complementarias.

Tramo: Eldorado – Progresiva 71.386

LOTE 1 Y LOTE 2

CIRCULAR CON CONSULTA Nº2

CONSULTA N°1

Referencias en Planialtimetría travesía urbana El Dorado:

Se solicita aclarar si adoquinado articulado, sendero bicisenda, empedrado, pavimento sobre hormigón forman parte de la presente licitación y de serlo en que ítems del listado de cantidades se refleja.

RESPUESTA N°1

Adoquinado Articulado: Es pavimento existente. En la presente licitación se prevé su rehabilitación según lo indicado en los planos de perfiles tipo.

Sendero bicisenda: En la presente licitación se prevé su construcción según lo indicado en los planos, reflejado en los ítems: 1.2.1 – Desbosque, destronque y limpieza de terreno; 6.3 – Ejecución de riego de liga; 6.9 – Ejecución de base de concreto asfáltico, e = 0.04m

Empedrado: Es pavimento existente. Se prevé su rehabilitación según lo indicado en los planos de perfiles tipo.

Pavimento sobre hormigón: No se prevé la tarea en la presente licitación.

CONSULTA N 2

Referencias en planialtimetrías travesía urbana El Dorado, 9 de julio, Santiago de Liniers:

Se solicita ratificar que las columnas de iluminación metálicas de 3m forman parte de esta licitación.

RESPUESTA N 2

Las columnas de iluminación metálicas de 3m forman parte del ítem descripto en el “ART 105. EQUIPAMIENTO RECREATIVO”, de las especificaciones técnicas.

CONSULTA N°3

Referencias en planialtimetrías:

Se solicita ratificar que el total de la señalización vertical (tramo y travesías urbanas) está incluida en el ítem señalización vertical.

RESPUESTA N°3

Se ratifica que la totalidad de la señalización vertical proyectada en la documentación licitatoria, comprendiendo tanto los sectores de tramo rural y travesías urbanas, se encuentra incluida dentro del ítem de "Señalización Vertical".

CONSULTA N°4

Referencia de alambrado a construir:

Se solicita informar cual tipo de alambrado (plano “alambrados y tranqueras de alambre”) será de uso en esta obra.

RESPUESTA N°4

Se informa que el alambrado considerado en el proyecto es el Alambrado Tipo A.

CONSULTA N°5

Referencia reubicación de contención vehicular:

Se solicita ratificar que el reemplazo de los elementos que no se consideren aptos (exceptuando bulones) no son parte de este ítem.

RESPUESTA N°5

Los elementos considerados “No aptos” se retirarán según las especificaciones técnicas del artículo 5 y se colocarán según las especificaciones técnicas de los artículos 36 y 37 según corresponda.

CONSULTA N°6

Referencia excavación en roca:

Se solicita indicar los sectores de donde surge la cantidad del ítem en el listado de cantidades.

RESPUESTA N 6

Las cantidades correspondientes a este ítem corresponden a estimaciones realizadas para las obras que se encuentran por fuera de las proyecciones de las alcantarillas y cabezales contemplados en el tramo rural, como ser rectificaciones de cauces o de taludes para favorecer el flujo de agua o el paso de fauna según corresponda.